

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej i zachodniej skrzydła wschodniego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem.					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 oraz montaż nowych - kalkulacja własna	m2		
		2,54 * 1,16 * 13	m2	38,303	
				RAZEM	38,303
2	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR 19-01 0538-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m2		
		0,25 * 1,16 * 13	m2	3,770	
				RAZEM	3,770
4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		1 * 13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżach	m2		
		3,4 * 13	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
6	KNR-W 2-02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		3,4 * 13	m2	44,200	
				RAZEM	44,200
7	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ościeży ręcznie	m2		
		3,4 * 13	m2	44,200	
				RAZEM	44,200